แบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับปรุงพื้นโรงอาหาร**								
1.1	**งานโครงสร้าง**								
1.1.1	ดินขุดแล้วถมคืน	0.85	ลบ.ม.	-	-	148.00	125.80	125.80	
1.1.2	ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	11.79	ลบ.ม.	280.38	3,305.68	99.00	1,167.21	4,472.89	
1.1.3	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.22	ลบ.ม.	1,662.77	365.81	306.00	67.32	433.13	
1.1.4	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)	10.94	ลบ.ม.	1,756.23	19,213.16	306.00	3,347.64	22,560.80	
1.1.5	ไม้แบบ	2.90	ตร.ม.	-	-	133.00	385.70	385.70	
1.1.6	ไม้แบบทั่วไป	1.45	ลบ.ฟ.	579.44	840.19	-	-	840.19	
1.1.7	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	0.44	ลบ.ฟ.	570.09	250.84	-	-	250.84	
1.1.8	ตะปูยึดไม้แบบ	0.73	ก.ก.	33.10	24.16	-	-	24.16	
1.1.9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)								
	- ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	4.060	กก.	19.15	77.77	4.10	16.65	94.42	
	- ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.	23.230	กก.	18.24	423.66	4.10	95.24	518.90	
1.1.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.82	กก.	53.31	43.71	-	-	43.71	
1.1.11	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตารางจตุรัส	105.00	ตร.ม.	32.00	3,360.00	5.00	525.00	3,885.00	
	(Wire Mesh) ขนาด ศก. 4 มม.								
	ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.								
1.2	**งานผนัง**								
1.2.1	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	14.50	ตร.ม.	-	-	167.00	2,421.50	2,421.50	
1.2.2	อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	3,567.00	ก้อน	1.40	4,993.80	-	-	4,993.80	
1.2.3	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	9.86	ถุง	131.31	1,294.75	-	-	1,294.75	

สำเนาถูกต้อง

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.4	ทรายหยาบ	1.74	ลบ.ม.	280.38	487.86	-	-	487.86	
1.2.5	งานฉาบปูนผนัง	14.50	ตร.ม.	-	-	82.00	1,189.00	1,189.00	
1.2.6	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	3.49	ถุง	131.31	458.87	-	-	458.87	
1.2.7	ทรายละเอียด	0.58	ลบ.ม.	415.89	241.22	-	-	241.22	
1.3	**งานพื้น**								
1.3.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16" ผิวหยาบ	220.00	ตร.ม.	-	-	158.00	34,760.00	34,760.00	
1.3.1.1	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 16"x16" ผิวหยาบ	220.00	ตร.ม.	129.91	28,580.20	-	-	28,580.20	
1.3.1.2	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	94.64	ถุง	131.31	12,427.99	-	-	12,427.99	
1.3.1.3	ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	55.00	กก.	5.50	302.50	-	-	302.50	
1.3.1.4	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	24.20	ลบ.ม.	280.38	6,785.20	-	-	6,785.20	
1.4	**งานสี**								
1.4.1	สีน้ำพลาสติกทาผนังภายนอก	14.50	ตร.ม.	41.92	607.81	30.00	435.00	1,042.81	
	รวมรายการที่ 1				84,085.18		44,536.06	128,621.24	
2	**งานก่อสร้างหลังคาคลุมด้านข้างโรงอาหาร**								
2.1	**งานโครงสร้าง และหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น**								
2.1.1	งานโครงสร้าง								
2.1.1.1	ดินขุดแล้วถมคืน	0.26	ลบ.ม.	-	-	148.00	38.48	38.48	
2.1.1.2	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)	0.28	ลบ.ม.	1,756.23	491.74	306.00	85.68	577.42	
2.1.1.3	ไม้แบบ	3.12	ตร.ม.	-	-	133.00	414.96	414.96	
2.1.1.4	ไม้แบบทั่วไป	1.56	ลบ.ฟ.	579.44	903.93	-	-	903.93	
2.1.1.5	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	0.47	ลบ.ฟ.	579.44	272.34	-	-	272.34	

สำเนาถูกต้อง

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1.1.6	ตะปูยึดไม้แบบ	0.78	ก.ก.	33.10	25.82	-	-	25.82	
2.1.1.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)								
	ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	3.170	กก.	19.15	60.72	4.10	13.00	73.72	
2.1.1.8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-30)								
	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	25.840	กก.	18.32	473.45	3.30	85.27	558.72	
2.1.1.9	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.87	กก.	53.31	46.38	-	-	46.38	
2.1.2	งานโครงสร้างหลังคา								
2.1.2.1	หลังคา แผ่นเหล็กรีดลอน (MetalSheet) หนา 0.40 ม	34.65	ตร.ม.	115.00	3,984.75	70.00	2,425.50	6,410.25	
2.1.2.2	เหล็กตัวซี(Light Lip Channel Steel)	15.83	ท่อน	536.15	8,487.25	-	-	8,487.25	
	หนา 2.3 มม.ยาว 6 ม.ขนาด 100x50x20 มม.								
2.1.2.3	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด เส้นผ่า ศก. 6" หนา 3.0 มม	1.40	ท่อน	2,352.00	3,292.80	-	-	3,292.80	
2.1.2.4	แผ่นเหล็ก ขนาด 250x250x9 mm.	3.00	แผ่น	150.00	450.00	37.50	112.50	562.50	
2.1.2.5	J-Bolt M12 mm. ยาว 0.30 ม.	12.00	ชุด	25.11	301.32	-	-	301.32	
2.1.2.6	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	470.64	กก.	-	-	10.00	4,706.40	4,706.40	
2.1.2.7	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	49.56	ตร.ม.	44.32	2,196.42	35.00	1,734.60	3,931.02	
2.1.2.8	เชิงชายไม้เทียม	17.10	ม.	73.00	1,248.30	45.00	769.50	2,017.80	
	รวมรายการที่ 2				22,235.22		10,385.89	32,621.11	
3	**งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน**				-		-	-	
	ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมรายการที่ 3								

สำเนาถูกต้อง

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน