

บัญชีปริมาณงานและราคา

ปร 4 งานอาคาร แผ่นที่ 3/5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
2.1.1	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	173.60	ท่อน	481.21	83,538.06	-	-	83,538.06	
2.1.2	เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x3.2 มม.	112.23	ท่อน	1,850.69	207,702.71	-	-	207,702.71	
2.1.3	เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3 มม.	41.68	ท่อน	999.22	41,647.32	-	-	41,647.32	
2.1.4	เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.0 มม.	60.41	ท่อน	343.93	20,776.81	-	-	20,776.81	
2.1.5	เหล็กฉาก ขนาด 65x65x6.0 มม.	4.00	ท่อน	915.89	3,663.56	-	-	3,663.56	
2.1.6	เหล็กแผ่น ขนาด 250x300x12 มม.	20.00	แผ่น	228.91	4,578.12	-	-	4,578.12	
2.1.7	เหล็กแผ่น ขนาด 400x400x12 มม.	36.00	แผ่น	488.33	17,579.98	-	-	17,579.98	
2.1.8	L-Bolt ขนาด 12 มม. ยาว 0.40 ม.	112.00	ชุด	180.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
2.1.9	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	16,775.29	กก.	-	-	12.00	201,303.48	201,303.48	
2.1.10	หลังคา แผ่นเหล็กตีลอน (MetalSheet) หนา 0.40 มม.	768.30	ตร.ม.	148.80	114,323.04	70.00	53,781.00	168,104.04	
2.1.11	ตะแครงชนิดสเตนเลส เบอร์ 28 กว้าง 15 ซม.	37.44	ม.	520.50	19,487.52	-	-	19,487.52	
2.1.12	ครอบสันครอบข้างหลังคาเหล็กตีลอน	216.70	ม.	74.40	16,122.48	50.00	10,835.00	26,957.48	
2.1.13	หลังคาไฟเบอร์กลาส ชนิดโปร่งแสง หนา 1.2 มม.	18.00	ตร.ม.	513.05	9,234.90	50.00	900.00	10,134.90	สัญญาถูกต้อง
2.1.14	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	1,187.58	ตร.ม.	44.32	52,631.58	35.00	41,565.16	94,196.74	(74) ยึดติดที่ ชุ่มเรือน)
2.1.15	สีเคลือบน้ำมัน ชนิดด้าน	1,187.58	ตร.ม.	26.74	31,755.12	38.00	45,127.89	76,883.01	ขายส่งไฟฟ้าชำนาญงาน
	รวมรายการที่ 2.1				643,201.20		353,512.53	996,713.73	

/2.2 งานพินและตกแต่ง...

บัญชีปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานพื้นและตกแต่ง							-	
2.2.1	งานร้อยพื้นคอนกรีตบล็อกและปูพื้นคั้นสภาพเดิม	32.40	ตร.ม.	-	-	30.00	972.00	972.00	
	รวมรายการที่ 2.2						972.00	972.00	
2.3	งานผนังและตกแต่ง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	39.60	ตร.ม.	-	-	82.00	3,247.20	3,247.20	
	- อิฐสามัญ ชนิดมี 2 รู ขนาด 7x16x3 ซม.	5,464.80	ก้อน	1.50	8,197.20	-	-	8,197.20	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	12.67	ถุง	133.18	1,687.63	-	-	1,687.63	
	- ทราหยาบ	1.98	ลบ.ม.	280.38	555.15	-	-	555.15	
2.3.2	ฉาบปูนผนังโครงสร้าง	180.40	ตร.ม.	-	-	100.00	18,040.00	18,040.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	43.48	ถุง	133.18	5,790.08	-	-	5,790.08	
	- ทราหยาบ	7.22	ลบ.ม.	415.89	3,001.06	-	-	3,001.06	
2.3.3	ผนังไม้เทียมโครงสร้างเหล็ก	7.80	ตร.ม.	550.00	4,290.00	125.00	975.00	5,265.00	
2.3.4	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	43.20	ม.	85.00	3,672.00	17.00	734.40	4,406.40	
	รวมรายการที่ 2.3				27,193.12		22,996.60	50,189.72	
2.4	งานสี								
2.4.1	สีน้ำพลาสติกทาผนังภายใน - ภายนอก	180.40	ตร.ม.	24.02	4,332.31	30.00	5,412.00	9,744.31	
	รวมรายการที่ 2.5				4,332.31		5,412.00	9,744.31	

สำเนาถูกต้อง




(นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

/3. หมวดงานไฟฟ้า...

บัญชีปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานไฟฟ้า								
3.1	ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิทเมน 50 Amp. 4 วงจรย่อย พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อย 4 ตัว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
3.2	โคมไฟฟ้าแบบฟลัดไลท์ (LED FloodLight) ขนาด 120 W.	4.00	ชุด	7,000.00	28,000.00	300.00	1,200.00	29,200.00	
3.3	เต้ารับ 2 ตัว ผึงในผนัง พร้อมฝาครอบกันน้ำ	4.00	ชุด	150.00	600.00	100.00	400.00	1,000.00	
3.4	สวิทช์ทางเดียว ผึงในผนัง พร้อมฝาครอบกันน้ำ	4.00	ชุด	60.00	240.00	100.00	400.00	640.00	
3.5	งานสายไฟฟ้า								
3.5.1	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V ขนาด 1 x 16 sq.mm.	40.00	ม.	55.00	2,200.00	20.00	800.00	3,000.00	
3.5.2	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 V ขนาด 2 x 2.5 sq.mm.	100.00	ม.	10.00	1,000.00	5.00	500.00	1,500.00	
3.5.3	ท่อ พีวีซี -ขนาด 1/2" สำหรับร้อยสายไฟ	40.00	ม.	30.00	1,200.00	25.00	1,000.00	2,200.00	
3.5.4	อุปกรณ์ประกอบ(เบ็ดเตล็ด)	1.00	Ls.	3,624.00	3,624.00	-	-	3,624.00	10%ของค่าวัสดุ
	รวมรายการที่ 3				39,864.00		4,800.00	44,664.00	
4	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ			-		-	-		
	รวมงานข้อ 4			-	-	-	-	-	

สำเนาถูกต้อง



(นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน