






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยกกลางหนองแล้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
สถานที่ ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 244,000.00 บาท สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.80 เมตร ในถนนรางวี (ท่อระบายข้างเดียว)
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม 45.00 เมตร
 - 3.2 เสริมผิวไหล่ทาง คสล.พร้อมเขาระรองรางวิบนผิวทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 38.00 ตารางเมตร
 - 3.3 ตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ำ คสล.เดิม กว้าง 0.40 เมตร ยาว 10.00 เมตร
จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 243,000.00 บาท
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายวรรณศิลป์ จีระภาค)	ปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเจริญ สายงาม)	ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายเวศ นาใจ)	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายปิติภูมิ เจริญลาภ)	นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายนิทัศน์ จันดีบ)	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันดีบ)
วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร 5 แผ่นที่ 1/1

- ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยกลางหนองแล้ง
- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย
- สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- แบบเลขที่ 10/2559 จำนวน 7 แผ่น
- จำนวนราคากลางตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข	191,486.25	1.2726	243,685.4018	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน		243,685.40	
				243,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 45.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,400.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเจริญ สว่างงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ) กรรมการ
- (นายปิติกุมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ) กรรมการ
- (นายนิทัศน์ จันต๊ะ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

.....
(นายเอนก คำโสภาส)
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง


อนุมัติ

.....
(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
(นายไศลยนต์ ศรีสมทรง)
วิศวกรโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย					
โครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยกกลางหนองแล้ง					
สถานที่	ชุมชนเวียงพาน หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย					
ขนาด	1	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.	0.80	เมตร	ในถนนรางวี (ท่อระบายข้างเดียว)	
		พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ความยาวรวม	45.00	เมตร		
	2.	เสริมผิวไหล่ทาง คสล.พร้อมเขาร่องรางวีบนผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย	1.00	เมตร ยาว	38.00 เมตร หนา	
		หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	38.00	ตารางเมตร	0.15 เมตร	
	3	ตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ำ คสล.เต็ม กว้าง	0.40	เมตร	ยาว	10.00 เมตร
แบบ	เทศบาลตำบลแม่สาย	แบบเลขที่	10/2559	จำนวน	7 แผ่น	
	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย	20.50	บาท/ลิตร	คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ								
1	งานบ่อพัก คสล.		รวม		79,249.16	-	29,335.90	108,585.06	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล.		รวม		52,760.04	-	16,222.64	68,982.68	
3	งานเสริมผิวไหล่ทาง คสล.		รวม		11,796.21	-	2,122.30	13,918.51	
4	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน		รวม						
	ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมเป็นเงิน				143,805.41	-	47,680.84	191,486.25	

ถ้าหากถูกต้อง

 (นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
 วิศวกรโยธา

1	งานบ่อพัก คสล.			-	-		-	-	
1.1	ขุดรื้อพื้นถนน คสล.(เดิม)	0.42	ลบ.ม.	-	-	275.00	115.50	115.50	
1.2	ดินขุดแล้วขนทิ้ง	11.15	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,650.20	1,650.20	
1.3	ทรายหยาบรองพื้นรตน้ำชุ่มบดอัดแน่น	0.36	ลบ.ม.	381.62	137.38	99.00	35.64	173.02	
1.4	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.36	ลบ.ม.	1,635.51	588.78	306.00	110.16	698.94	
1.5	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	4.76	ลบ.ม.	1,728.97	8,229.90	306.00	1,456.56	9,686.46	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	1.21	ตัน	-	-		-	-	
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10.00 ม.	0.27	ตัน	17,043.43	4,601.73	4,100.00	1,107.00	5,708.73	
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.12 มม. ยาว 10.00 ม.	0.94	ตัน	16,206.58	15,234.19	3,300.00	3,102.00	18,336.19	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	36.41	ก.ก.	35.05	1,276.17	-	-	1,276.17	
1.8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	62.08	ตร.ม.	-	-	133.00	8,256.64	8,256.64	
1.9	ไม้แบบ	11.17	ลบ.ฟ.	579.44	6,472.34	-	-	6,472.34	
1.10	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	3.35	ลบ.ฟ.	570.09	1,909.80	-	-	1,909.80	
1.11	ตะปูยึดไม้แบบ	15.52	ก.ก.	31.54	489.50	-	-	489.50	
1.12	เหล็กฉาก (Equal Angles) ขนาด 65x65x6 มม.ยาว 6 ม.	3.57	ท่อน	953.27	3,403.17	200.19	714.67	4,117.84	
1.13	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	2.14	ตร.ม.	44.32	94.84	35.00	74.90	169.74	
1.14	ผ้าบ่อพักแบบตะแกรงเหล็ก	5.00	ผา		-		-	-	
1.14.1	เหล็กแบน ขนาด กว้าง 125 มม. หนา 6 ม.ม. (5.89 กก./เมตร)	975.38	กก.	32.00	31,212.16	8.50	8,290.73	39,502.89	
1.14.2	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	126.34	ตร.ม.	44.32	5,599.20	35.00	4,421.90	10,021.10	
	รวมงานข้อ 1				79,249.16		29,335.90	108,585.06	

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันดี)

วิศวกรโยธา

2	งานท่อระบายน้ำ คสล.				-		-	-	
2.1	ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อกลม ขนาด ศก.0.80 เมตร (ปากลิ้นราง ชั้น 3)	40.00	ม.	1,121.50	44,860.00	80.00	3,200.00	48,060.00	
2.2	ชุดรื้อพื้นถนน คสล.(เดิม)	6.00	ลบ.ม.	-	-	275.00	1,650.00	1,650.00	
2.3	ดินขุดแล้วขนทิ้ง	64.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	9,472.00	9,472.00	
2.4	ทรายหยาบรองพื้นและถมหลังท่อ	14.00	ลบ.ม.	381.62	5,342.68	99.00	1,386.00	6,728.68	
2.5	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.44	ลบ.ม.	1,635.51	719.62	306.00	134.64	854.26	
2.6	ปูนทรายยาแนวท่อ หนา 0.075 เมตร	7.60	ตร.ม.	-	-	50.00	380.00	380.00	
2.6.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	7.61	ถุง	136.68	1,040.15	-	-	1,040.15	
2.6.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	2.09	ลบ.ม.	381.62	797.59	-	-	797.59	
	รวมงานข้อ 2				52,760.04		16,222.64	68,982.68	
3	งานเสริมผิวไหล่ทาง คสล.				-		-	-	
3.1	ทรายหยาบรองพื้นทางพร้อมปรับระดับ	1.90	ลบ.ม.	381.62	725.08	99.00	188.10	913.18	
3.2	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 Ksc.)	5.70	ลบ.ม.	1,728.97	9,855.13	306.00	1,744.20	11,599.33	
3.3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตารางจตุรัส (Wire Mesh) ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	38.00	ตร.ม.	32.00	1,216.00	5.00	190.00	1,406.00	
	รวมงานข้อ 3				11,796.21		2,122.30	13,918.51	
4	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
	รวมงานข้อ 4								

สำเนาถูกต้อง
ข

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
วิศวกรโยธา

1	งานบ่อพัก คสล.			-	-		-	-	
1.1	ชุดรื้อพื้นถนน คสล.(เดิม)	0.42	ลบ.ม.	-	-	275.00	115.50	115.50	
1.2	ดินขุดแล้วขนทิ้ง	11.15	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,650.20	1,650.20	
1.3	ทรายหยาบรองพื้นรตน้ำชุ่มบดอัดแน่น	0.36	ลบ.ม.	381.62	137.38	99.00	35.64	173.02	
1.4	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	0.36	ลบ.ม.	1,635.51	588.78	306.00	110.16	698.94	
1.5	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	4.76	ลบ.ม.	1,728.97	8,229.90	306.00	1,456.56	9,686.46	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต	1.21	ตัน	-	-		-	-	
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10.00 ม.	0.27	ตัน	17,043.43	4,601.73	4,100.00	1,107.00	5,708.73	
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด ศก.12 มม. ยาว 10.00 ม.	0.94	ตัน	16,206.58	15,234.19	3,300.00	3,102.00	18,336.19	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	36.41	ก.ก.	35.05	1,276.17	-	-	1,276.17	
1.8	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	62.08	ตร.ม.	-	-	133.00	8,256.64	8,256.64	
1.9	ไม้แบบ	11.17	ลบ.พ.	579.44	6,472.34	-	-	6,472.34	
1.10	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	3.35	ลบ.พ.	570.09	1,909.80	-	-	1,909.80	
1.11	ตะปูยึดไม้แบบ	15.52	ก.ก.	31.54	489.50	-	-	489.50	
1.12	เหล็กฉาก (Equal Angles) ขนาด 65x65x6 มม.ยาว 6 ม.	3.57	ท่อน	953.27	3,403.17	200.19	714.67	4,117.84	
1.13	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	2.14	ตร.ม.	44.32	94.84	35.00	74.90	169.74	
1.14	ผ้าบ่อพักแบบตะแกรงเหล็ก	5.00	ผา						
1.14.1	เหล็กแบน ขนาด กว้าง 125 มม. หนา 6 มม. (5.89 กก./เมตร)	975.38	กก.	32.00	31,212.16	8.50	8,290.73	39,502.89	
1.14.2	สีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	126.34	ตร.ม.	44.32	5,599.20	35.00	4,421.90	10,021.10	
	รวมงานข้อ 1				79,249.16		29,335.90	108,585.06	

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

วิศวกรโยธา