

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง






- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นทางเดินข้างคูเมือง ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
สถานที่ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 205,000.00 บาท สองแสนห้าพันบาทถ้วน
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 3.1 ขนาดกว้างเฉลี่ย (ด้านซ้าย) 1.00 เมตร ความยาว 181.50 เมตร
 - ขนาดกว้างเฉลี่ย (ด้านขวา) 1.60 เมตร ความยาว 181.50 เมตร
 - หรือพื้นที่รวมทั้งสองด้านไม่น้อยกว่า 471.90 ตารางเมตร

จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 127,000.00 บาท
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

5 บัญชีประมาณราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------|---|------------------------------|
| (ลงชื่อ) |  | ประธานกรรมการ |
| | (นายวรรณศิลป์ จีระกาศ) | ปลัดเทศบาล |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายเจริญ สว่างงาม) | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายนิเวศ นาใจ) | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายปิติภูมิ เจริญผลาก) | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายนิทัศน์ จันต๊ะ) | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
วิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร 5 แผ่นที่ 1/1

- ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- โครงการ ปรับปรุงพื้นทางเดินข้างคูเมือง ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3
- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย
- สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนป่าย่าง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- แบบเลขที่ 14/2559 จำนวน 7.00 แผ่น
- จำนวนราคากลางตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
- จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข	99,890.47	1.2726	127,120.6121	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ			127,120.61	
		หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		127,000.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 471.90 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 269.12 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวรรณศิลป์ จีระภาค) ปลัดเทศบาล
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเจริญ ศุภงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิทัศน์ จันต๊ะ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายเอนก คำโอกาส)

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง

อนุมัติ



(นายไชยนต์ ศรีสุนทรยทิทัศน์ จันต๊ะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย วิศวกรโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิน								
1.1	รื้อแผ่นพื้นคอนกรีตบล็อกเดิม (รื้อกองแล้วปูใหม่)	321.00	ตร.ม.	-	-	20.00	6,420.00	6,420.00	
1.2	งานปูแผ่นพื้นคอนกรีตบล็อก								
1.2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งบดอัดพื้นเดิม	471.90	ตร.ม.	-	-	4.00	1,887.60	1,887.60	
1.2.2	งานทรายหยาบรองพื้น พร้อมปรับระดับ หนา 0.08 ม.	37.75	ลบ.ม.	403.46	15,230.62	99.00	3,737.25	18,967.87	
1.3	ขอบคั่นหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	42.00	ม.	164.00	6,888.00	20.00	840.00	7,728.00	
1.4	คอนกรีตบล็อกปูพื้น หนา 6 ซม. พร้อมเคลือบผิว (WAX)	150.90	ตร.ม.	350.00	52,815.00	80.00	12,072.00	64,887.00	
	รวมงานข้อ 1				74,933.62		24,956.85	99,890.47	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมงานข้อ 2								

สำเนาถูกต้อง



(นายนิทัศน์ จันดีบ)

วิศวกรโยธา

กำหนดให้กรอกข้อความในช่องสี่เหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
 โครงการ ปรับปรุงพื้นทางเดินข้างคูเมือง ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3
 เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย
 สถานที่ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

251.50

1 กว้างเฉลี่ย (ด้านซ้าย)	1.00 เมตร	ความยาว	181.50 เมตร
กว้างเฉลี่ย (ด้านขวา)	1.60 เมตร	ความยาว	181.50 เมตร
หรือพื้นที่รวมทั้งสองด้านไม่น้อยกว่า	471.90 ตารางเมตร		

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย	แบบเลขที่ 14/2559	แผ่นที่	จำนวน	7 แผ่น
ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง	เฉลี่ย	24.50 บาท/ลิตร	กำหนดราคากลาง	3 มีนาคม 2559

- 1 งานปูแผ่นคอนกรีตบล็อก
 - 1.1 งานปรับแต่งบดอัดพื้นทางเดิม
 - 1.2 ทราดยาบรองพื้น
 - 1.3 งานคอนกรีต (Strength 180 KSC.)
 - 1.4 ขอบกันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.
 - 1.5 คอนกรีตบล็อกปูพื้น หนา 6 ซม. พร้อมเคลือบผิว (WAX)

จำนวน = 471.90 ตารางเมตร
 ปริมาตร = 37.75 ลูกบาศก์เมตร
 ปริมาตร = 33.03 ลูกบาศก์เมตร
 จำนวน = 42.00 เมตร.
 จำนวน = 150.90 ตารางเมตร

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)
 วิศวกรโยธา