ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

สถานที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย

2 **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** 1,479,000.00 บาท **หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**

3 **ลักษณะงานโดยสังเขป**

3.1 กำแพงกันดิน คสล. สูง 1.80 เมตร ยาว 189.00 เมตร

3.2 รั้วโครงสร้าง คสล.ผนังคอนกรีตบล๊อคทึบ สูง 1.50 เมตร ยาว 189.00 เมตร

จำนวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

4 **ราคากลางคำนวน ณ วันที่** 8 กรกฎาคม 2559 เป็นเงิน 1,559,000.00 บาท

(ตัวอักษร) **หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**

5 **บัญชีประมาณราคากลาง**

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

6 **รายชื่อคณะกรรมากรกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวรรณศิลป์ จีระกาศ) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเจริญ สวยงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

<u>แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง</u> ปร 5 แผ่นที่ 1/1

☐ ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

☐ งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ฉบับที่ 1/2559)

☐ แผน แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559

☐ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน

☐ โครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย

☐ สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

☐ แบบเลขที่ 30.1/2559 จำนวน 23.00 แผ่น

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4.00 แผ่น

☐ คำนวนราคากลาง เมื่อ 8 กรกฎาคม 2559

☐ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,227,956.97	1.2703	1,559,815.9062	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,559,815.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ **หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**			1,559,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/เมตร

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวรรณศิลป์ วีระกาศ) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายเจริญ สวยงาม) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนิเวศ นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายปิติภูมิ เจริญลาภ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายนายนิทัศน์ จันติ๊บ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

.....
(นายเอนก คำโอภาส)
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง

อนุมัติ

.....
(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ฉบับที่ 1/2559)

แผน แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2559

โครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช

สถานที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด 1. กำแพงกันดิน คสล. สูง 1.80 เมตร ยาว 189.00 เมตร

2. รั้วโครงสร้าง คสล.ผนังคอนกรีตบล๊อคทึบ สูง 1.50 เมตร ยาว 189.00 เมตร

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ 30.1/2559 จำนวน 6.00 แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร คำนวนราคากลาง เมื่อ 8 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน</u>								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		862,422.03	-	211,641.66	1,074,063.69	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		75,809.39	-	69,743.89	145,553.28	
3	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม		-	-	8,340.00	8,340.00	
	รวมเป็นเงิน				938,231.42	-	289,725.55	1,227,956.97	

สำเนาถูกต้อง

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**				-		-	-	
1.1	งานดินขุดแล้วถมคืน	29.48	ลบ.ม.	-	-	148.00	4,363.04	4,363.04	
1.2	ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	23.63	ลบ.ม.	280.38	6,625.38	91.00	2,150.33	8,775.71	
1.3	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)	18.90	ลบ.ม.	1,635.51	30,911.14	391.00	7,389.90	38,301.04	
1.4	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)	124.96	ลบ.ม.	1,728.97	216,052.09	391.00	48,859.36	264,911.45	
1.5	งานไม้แบบ	768.24	ตร.ม.	-	-	133.00	102,175.92	102,175.92	
1.5.1	ไม้แบบทั่วไป	384.12	ลบ.ฟ.	579.44	222,574.49	-	-	222,574.49	
1.5.2	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	115.24	ลบ.ฟ.	570.09	65,697.17	-	-	65,697.17	
1.5.3	ตะปูยึดไม้แบบ	192.06	ก.ก.	30.37	5,832.86	-	-	5,832.86	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	16.54	ตัน		-		-	-	
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)				-		-	-	
1.6.1.1	ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.	396.90	กก.	18.94	7,518.95	4.10	1,627.29	9,146.24	
1.6.1.2	ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.	151.67	กก.	18.26	2,769.62	4.10	621.85	3,391.47	
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40)				-		-	-	
1.6.2.1	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.	7,093.28	กก.	20.52	145,574.32	3.30	23,407.82	168,982.14	
1.6.2.2	ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.	6,377.62	กก.	20.73	132,201.30	3.30	21,046.15	153,247.45	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	496.18	กก.	53.74	26,664.71	-	-	26,664.71	
	รวมงานข้อ 1				862,422.03		211,641.66	1,074,063.69	

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**				-		-	-	
2.1	**งานผนัง**				-		-	-	
2.1.1	ผนังก่ออิฐบล๊อค	283.50	ตร.ม.	-	-	84.00	23,814.00	23,814.00	
2.1.1.1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา	3,685.50	ก้อน	4.67	17,211.29	-	-	17,211.29	
	ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.				-		-	-	
2.1.1.2	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	38.27	ถุง	132.79	5,081.80	-	-	5,081.80	
2.1.1.3	ทรายหยาบ	8.51	ลบ.ม.	280.38	2,386.03	-	-	2,386.03	
2.1.2	งานฉาบปูนผนัง (ฉาบแต่งรอยต่อ)	567.00	ตร.ม.	-	-	25.00	14,175.00	14,175.00	
2.1.2.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	68.04	ถุง	132.79	9,034.90	-	-	9,034.90	
2.1.2.2	ทรายละเอียด	11.34	ลบ.ม.	415.89	4,716.19	-	-	4,716.19	
2.1.3	งานฉาปปูนโครงสร้าง คสล.	97.55	ตร.ม.	-	-	100.00	9,755.00	9,755.00	
2.1.3.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)	23.51	ถุง	132.79	3,121.89	-	-	3,121.89	
2.1.3.2	ทรายละเอียด	3.90	ลบ.ม.	415.89	1,621.97	-	-	1,621.97	
2.2	**งานสี**				-		-	-	
2.2.1	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก รวมสีรองพื้นปูน	664.55	ตร.ม.	41.92	27,856.42	30.00	19,936.50	47,792.92	
2.3	**งานประตู ตาข่ายเหล็ก**				-		-	-	
2.3.1	ท่อน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2"	1.93	ท่อน	682.24	1,316.72	136.45	263.35	1,580.07	
	ประเภท BS - M ยาวท่อนละ 6.00 ม.				-		-	-	
2.3.2	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก แบบตา	2.00	ตร.ม.	70.00	140.00	17.50	35.00	175.00	
	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2" ลวด 3.2 มม.				-		-	-	
2.3.3	บุชเหล็กประตู ขนาด 1"	2.00	ชุด	55.00	110.00	13.75	27.50	137.50	

สำเนาถูกต้อง

แบบแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	**งานบันไดเหล็กรูปพรรณ**				-		-	-	
2.4.1	เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	3.00	ท่อน	140.19	420.57	-	-	420.57	
	ขนาด 100x50 มม.น้ำหนัก 26.88 กก.				-		-	-	
2.4.2	เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.	2.50	ท่อน	847.35	2,118.38	-	-	2,118.38	
	ขนาด 38x38 มม.น้ำหนัก 14.82 กก.				-		-	-	
2.4.3	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	117.69	กก.	-	-	10.00	1,176.90	1,176.90	
2.4.4	งานทาสีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)	7.68	ตร.ม.	44.32	340.37	35.00	268.80	609.17	
2.4.5	สีน้ำมันเคลือบเงา รวมสีรองพื้น	7.68	ตร.ม.	43.34	332.86	38.00	291.84	624.70	
	รวมงานข้อ 2				**75,809.39**		**69,743.89**	**145,553.28**	
3	**หมวดงานอื่นๆ**				-		-	-	
3.1	งานรื้อถอนรั้วอิฐบล๊อคทึบ สูง 1.50 ม.	208.50	ตร.ม.	-	-	40.00	8,340.00	8,340.00	
	รวมงานข้อ 3				-		**8,340.00**	**8,340.00**	
3	**หมวดงานอื่นๆ**				-		-	-	
3.1	งานรื้อถอนรั้วอิฐบล๊อคทึบ สูง 1.50 ม.	208.50	ตร.ม.	-	-	40.00	8,340.00	8,340.00	
3.2	ดินถม	70.00	ลบ.ม.	60.00	4,200.00	40.00	2,800.00	7,000.00	
	รวมงานข้อ 3				**4,200.00**		**11,140.00**	**15,340.00**	

สำเนาถูกต้อง

สรุปผลการ แสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

☐ ส่วนราชการ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ฉบับที่ 1/2559

☐ งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ฉบับที่ 1/2559

☐ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน

☐ โครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช

☐ ประเภท งานอาคาร

☐ เจ้าของ เทศบาลตำบลแม่สาย

☐ สถานที่ก่อสร้าง สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

☐ แบบเลขที่ 30.1/2559 จำนวน 23.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร เมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/เมตร

(ลงชื่อ) .....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

...../...../.....

สำเนาถูกต้อง

บัญชี แสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ฉบับที่ 1/2559)

โครงการ ก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช

สถานที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด 1. กำแพงกันดิน คสล. สูง 1.80 เมตร ยาว 189.00 เมตร

2. รั้วโครงสร้าง คสล.ผนังคอนกรีตบล๊อคทึบ สูง 1.50 เมตร ยาว 189.00 เมตร

แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ 30.1/2559 จำนวน 6.00 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ</u>								
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**		รวม						
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**		รวม						
3	**งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน**		รวม						
	ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมเป็นเงิน								

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง**								
1.1	งานดินขุดแล้วถมคืน		ลบ.ม.						
1.2	ทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ		ลบ.ม.						
1.3	คอนกรีต ค.1 (Strength 180 KSC.)		ลบ.ม.						
1.4	คอนกรีต ค.2 (Strength 240 Ksc.)		ลบ.ม.						
1.5	งานไม้แบบ		ตร.ม.						
1.5.1	ไม้แบบทั่วไป		ลบ.ฟ.						
1.5.2	ไม้เคร่ารัดไม้แบบ		ลบ.ฟ.						
1.5.3	ตะปูยึดไม้แบบ		ก.ก.						
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		ตัน						
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24)								
1.6.1.1	ขนาด ศก.6 มม.ยาว 10 ม.		กก.						
1.6.1.2	ขนาด ศก.9 มม.ยาว 10 ม.		กก.						
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40)								
1.6.2.1	ขนาด ศก.12 มม.ยาว 10 ม.		กก.						
1.6.2.2	ขนาด ศก.16 มม.ยาว 10 ม.		กก.						
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18		กก.						
								สำเนาถูกต้อง	
	รวมงานข้อ 1								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
2.1	**งานผนัง**								
2.1.1	ผนังก่ออิฐบล๊อค		ตร.ม.						
2.1.1.1	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา		ก้อน						
	ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.								
2.1.1.2	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)		ถุง						
2.1.1.3	ทรายหยาบ		ลบ.ม.						
2.1.2	งานฉาบปูนผนัง (ฉาบแต่งรอยต่อ)		ตร.ม.						
2.1.2.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)		ถุง						
2.1.2.2	ทรายละเอียด		ลบ.ม.						
2.1.3	งานฉาปปูนโครงสร้าง คสล.		ตร.ม.						
2.1.3.1	ปูนซีเมนต์ผสม (มอก.80)		ถุง						
2.1.3.2	ทรายละเอียด		ลบ.ม.						
2.2	**งานสี**								
2.2.1	สีน้ำพลาสติกทาภายนอก รวมสีรองพื้นปูน		ตร.ม.						
2.3	**งานประตู ตาข่ายเหล็ก**								
2.3.1	ท่อน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 2"		ท่อน						
	ประเภท BS - M ยาวท่อนละ 6.00 ม.								
2.3.2	ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก แบบตา		ตร.ม.						
	สี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2" ลวด 3.2 มม.								
2.3.3	บุชเหล็กประตู ขนาด 1"		ชุด						

สำเนาถูกต้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	**งานบันไดเหล็กรูปพรรณ**								
2.4.1	เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.		ท่อน						
	ขนาด 100x50 มม.น้ำหนัก 26.88 กก.								
2.4.2	เหล็กกล่อง หนา 2.0 มม. ยาว 6.00 ม.		ท่อน						
	ขนาด 38x38 มม.น้ำหนัก 14.82 กก.								
2.4.3	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)		กก.						
2.4.4	งานทาสีรองพื้นโลหะใหม่ (สีกันสนิม)		ตร.ม.						
2.4.5	สีน้ำมันเคลือบเงา รวมสีรองพื้น		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 2								
3	**หมวดงานอื่นๆ**								
3.1	งานรื้อถอนรั้วอิฐบล๊อคทึบ สูง 1.50 ม.		ตร.ม.						
	รวมงานข้อ 3								
4	**งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน**								
	ตามรูปแบบและรายการ								
	รวมงานข้อ 4								

สำเนาถูกต้อง