แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,837,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF) ขนาดกว้าง 25.00ม.ยาว 35.00ม.สูง 6.25ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 3,909,264.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจริญ สวยงาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อภิรติ คำบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 กิตติศักดิ์ ซุ่มเรือน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.4 ปิติภูมิ เจริญลาภ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.5 นิทัศน์ จันดิ๊บ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:39

สำเนาถูกต้อง
(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ ทต.มส.25-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,897,892.19	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					107,846.90	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							3,005,739.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,005,739.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:41

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานขุดดินและถมคืน	36.320	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	5,375.36	5,375.36	
	- งานทรายถมและทรายรองพื้นปรับระดับ	78.850	ลบ.ม.	280.38	22,107.96	99.00	7,806.15	29,914.11	
	- คอนกรีต ค.1 (180 ksc.)	3.100	ลบ.ม.	1,654.21	5,128.05	306.00	948.60	6,076.65	
	- คอนกรีต ค.2 (240 ksc.)	246.890	ลบ.ม.	1,775.70	438,402.57	391.00	96,533.99	534,936.56	
	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป	206.020	ลบ.ฟ.	579.44	119,376.22	0.00	0.00	119,376.23	
	- ไม้เคร่ารัดไม้แบบ	61.800	ลบ.ฟ.	570.09	35,231.56	0.00	0.00	35,231.56	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	128.760	กก.	35.05	4,513.03	0.00	0.00	4,513.04	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	515.040	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	68,500.32	68,500.32	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ(SR-24) ขนาด 6 มม. ยาว 10 ม.	467.320	กก.	33.68	15,739.33	4.10	1,916.01	17,655.35	

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:41

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ(SR-24) ขนาด 9 มม. ยาว 10 ม.	1,234.020	กก.	29.69	36,638.05	4.10	5,059.48	41,697.53	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 12 มม. ยาว 10 ม.	266.180	กก.	27.47	7,311.96	3.30	878.39	8,190.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 16 มม. ยาว 10 ม.	888.120	กก.	26.89	23,881.54	3.30	2,930.80	26,812.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 20 มม. ยาว 10 ม.	2,741.700	กก.	26.76	73,367.89	3.30	9,047.61	82,415.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย (SD-40) ขนาด 25 มม. ยาว 10 ม.	5,929.310	กก.	27.52	163,174.61	2.90	17,195.00	180,369.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	345.800	กก.	42.06	14,544.34	0.00	0.00	14,544.35	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตาจัตุรัส (Wire Mesh) ขนาด 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	875.000	ตร.ม.	22.43	19,626.25	5.00	4,375.00	24,001.25	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.40 มม.	601.400	ตร.ม.	186.92	112,413.68	70.00	42,098.00	154,511.69	

เจริญ สวยงาม

02 ธันวาคม 2564 13:55:41

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบหลังคาเหล็กรีดลอน	101.000	ม.	88.79	8,967.79	50.00	5,050.00	14,017.79	
	- สกรูยึดแปเหล็ก ขนาด 48 มิลลิเมตร	2,724.000	ตัว	1.50	4,086.00	0.00	0.00	4,086.00	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาส ชนิดโปร่งแสง หนา 1.2 มม.	607.600	ตร.ม.	261.68	158,996.76	23.00	13,974.80	172,971.57	
	- เหล็กฉาก ขนาด 100x100x10 มม. w=14.75 kg/m	167.000	ท่อน	2,869.16	479,149.72	0.00	0.00	479,149.72	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม. w=3.06 kg/m	229.000	ท่อน	587.72	134,587.88	0.00	0.00	134,587.88	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40x40x3 มม. w=1.85 kg/m	96.400	ท่อน	327.10	31,532.44	0.00	0.00	31,532.44	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x2.3 มม. w=4.96 kg/m	198.330	ท่อน	961.68	190,729.99	0.00	0.00	190,729.99	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200x300 มม. หนา 4 มม.	753.600	กก.	45.00	33,912.00	0.00	0.00	33,912.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 300x500 มม. หนา 4 มม.	1,055.040	กก.	45.00	47,476.80	0.00	0.00	47,476.80	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 400x600 มม. หนา 15 มม.	904.320	กก.	45.00	40,694.40	0.00	0.00	40,694.40	
	- DIAGONAL BRACING TIE ROD dia19mm.	401.400	กก.	29.26	11,744.96	0.00	0.00	11,744.96	

เจริญ สวยงาม

02 ธันวาคม 2564 13:55:41

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SAG ROD dia 15 mm.	297.370	กก.	30.51	9,072.75	0.00	0.00	9,072.76	
	- L-Bolt Ø 19 มม.	64.000	ชุด	135.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	20,068.080	กก.	0.00	0.00	12.00	240,816.96	240,816.96	
	- สีน้ำมันกันสนิมเหล็ก(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	1,464.340	ตร.ม.	49.91	73,085.20	35.00	51,251.90	124,337.11	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,795.60	2,324,133.73	1,293.00	573,758.37	2,897,892.19	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานพื้นและตกแต่ง								
	- งานผิวพื้นคอนกรีต ขัดมันเรียบ	875.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	35,000.00	35,000.00	
	งานผนังและตกแต่ง								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	315.000	ตร.ม.	49.04	15,447.60	100.00	31,500.00	46,947.60	
	งานสี								

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:41

สำเนาถูกต้อง
(นายนันทิศน์ จันติ๊บ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานสีน้ำพลาสติก ภายนอก	315.000	ตร.ม.	48.22	15,189.30	34.00	10,710.00	25,899.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	97.26	30,636.90	174.00	77,210.00	107,846.90	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,005,739.09	

วงษบัญชาการ

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:41

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.ม.รา ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ ยละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย ทต.มส.25-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)	3,005,739.09	1.3006	3,909,264.26	
			รวมค่าก่อสร้าง	3,909,264.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 875.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,467.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,909,264.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เจริญ สวยงาม

02 ธันวาคม 2564 13:55:44

กลุ่มงาน/งาน อาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.ม.รา
ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.มส.25-65 ยละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,909,264.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 875.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,467.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,909,264.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนาถูกต้อง

(นาย[illegible]น์ จันติ๊บ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เจริญ สวยงาม

02 ธันวาคม 2564 13:55:44

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.ม.รา ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ ยละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย ทต.มส.25-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย / เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(เจริญ สวยงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิรติ คำบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ขุ่มเรือน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิติภูมิ เจริญลาภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิทัศน์ จันติ๊บ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:44

สำเนาถูกต้อง
(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ ทต.มส.25-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF) จำนวน 1.000 หลังละ 3,909,264.26 บาท	3,909,264.26	
สรุป	ราคากลาง	3,909,264.26	
	ราคากลาง (..... สามล้านเก้าแสนเก้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์ .....)		

เจริญ สวยงาม

02 ธันวาคม 2564 13:55:50

สำเนาถูกต้อง

(นายนิรัช วันติ๊บ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง
	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.
สถานที่ก่อสร้าง	ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย. ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ทต.มส.25-65
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

(เจริญ สวยงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิรติ คำบุญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิติภูมิ เจริญลาภ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เจริญ สวยงาม
02 ธันวาคม 2564 13:55:50

สำเนาถูกต้อง
(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน (RDF) ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน ๑ แห่ง
	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารเก็บพลาสติกอัดก้อน(RDF)ศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สายขนาดกว้าง๒๕ม.ยาว๓๕ม.สูง๖.๒๕ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า๘๗๕ตร.
สถานที่ก่อสร้าง	ม.รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบของเทศบาลตำบลแม่สาย. ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ทต.มส.25-65
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

(นิทัศน์ จันติ๊บ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจริญ สวยงาม

02 ธันวาคม 2564 13:55:50

สำเนาถูกต้อง

(นายนิทัศน์ จันติ๊บ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ