

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ลูกเสือ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ฯ
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย
- 3 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนป่ายาง ม.8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- 4 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 552,000.00 บาท
ตัวอักษร ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน
- 5 ลักษณะงานโดยสังเขป
- 5.1 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 16.50 - 25.70 เมตร ยาว 38.30 - 48.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 6 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 584,000.00 บาท
(ตัวอักษร) ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน
- 7 บัญชีประมาณราคา
- 7.1 แบบสรุปบัญชีประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน 2.00 แผ่น

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย		
งบประมาณ	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566		
โครงการ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ลูกเสือ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ฯ		
งาน	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	ทต.มส.16-66	จำนวน	5.00 แผ่น
คำนวณราคากลางตามแบบ	ปร. 5	จำนวน	1.00 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคาร	584,000.00	
		584,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 49/2566

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบในบัญชีกำหนดราคากลางนี้เป็นราคาค่าจ้างเหมา

ของโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ลูกเสือ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (1 งาน)

(นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิรติ คำบุญ)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายอภิรติ คำบุญ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายวีรพงศ์ ทาติง)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เห็นชอบ

(นายนิทัศน์ จันดีบ)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายชัยนนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

27 ก.พ. 2566

- ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย
- งบประมาณ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ลูกเสือ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ฯ
- งาน ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.
- ประเภท งานอาคาร
- สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- แบบ เทศบาลตำบลแม่สาย แบบเลขที่ ทต.มส.16-66 จำนวน 5.00 แผ่น
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง เฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	446,700.79	1.3074	584,016.61	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			584,016.61	
คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			584,000.00	


- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 872.00 เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 669.72 บาท/เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 49/2566


ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบในบัญชีกำหนดราคาากลางนี้เป็นราคาค่าจ้างเหมา


ของโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ลูกเสือ ชุมชนป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย ฯ


และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (1 งานตงงาน)


 (นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายอภิรติ คำบุญ) กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 (นายวิรพงศ์ ทาติยะ) กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 (นายนิทัศน์ จันตیب) กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน) กรรมการ
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ



(ลงชื่อ) (นายชัยยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
 27 ก.พ. 2566

1	งานก่อสร้างลาน คสล.								
1.1	งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม	872.00	ตร.ม.	-	-	70.00	61,040.00	61,040.00	รื้อขนไป
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทางพร้อมปรับระดับ หนา 5 ซม.	54.50	ลบ.ม.	560.75	30,560.87	99.00	5,395.50	35,956.37	
1.3	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 280 Ksc.)	130.80	ลบ.ม.	1,934.58	253,043.06	306.00	40,024.80	293,067.86	
1.4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ชนิดตารางจตุรัส (Wire Mesh) ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	872.00	ตร.ม.	30.00	26,160.00	5.00	4,360.00	30,520.00	
1.5	DOWELL BAR เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (SR-24) ขนาด ศก. 15 มม. ยาว 10 ม.	31.00	เส้น	386.92	11,994.52	45.77	1,418.90	13,413.42	
1.6	ไม้แบบ	9.30	ลบ.พ.	700.93	6,518.64	-	-	6,518.64	
1.7	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	310.00	ม.	-	-	19.95	6,184.50	6,184.50	
	รวมงานข้อ 1				328,277.09		118,423.70	446,700.79	
2	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบรูป และรายการ								
	รวมงานข้อ 2				-		-	-	

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิสิทธิ์ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง