

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงานจ้าง

- 1 ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอย 6 เกาะทราย ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย**
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลแม่สาย**
- 3 สถานที่ก่อสร้าง **ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย**
- 4 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร **572,000.00** บาท
ตัวอักษร **ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน**
- 5 ลักษณะงานโดยสังเขป
- 1.1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผิวจราจรกว้าง 2.15 - 6.70 เมตร ยาวรวม 279.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,162.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลแม่สาย
- 6 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ **21 กุมภาพันธ์ 2566** เป็นเงิน **534,000.00** บาท
(ตัวอักษร) **ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน**
- 7 บัญชีประมาณราคา
- 7.1 แบบสรุปบัญชีประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน **4.00** แผ่น

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย

โครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอย 6 เกาะทราย ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย

สถานที่ ชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 2.15-6.7 เมตร ยาวรวม 279.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,162.00 ตารางเมตร
หนา 0.05 เมตร

แบบ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลตำบลแม่สาย

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.แม่ 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร เฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร ประมาณราคาเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	(1) งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	10.50	-	1.3822	14.51	-
	(2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	118.32	-	1.3822	163.54	-
	(3) งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	เหมาจ่าย	-	67,700.00	-	1.3822	93,574.94	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(1) งานถางป่าและขุดต่อ (กว้าง 0.00 ม.) <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> กลาง <input type="checkbox"/> หนัก	ตร.ม.	-	1.84	-	1.3822	2.54	-
	(2) งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	48.79	-	1.3822	67.44	-
	- งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	-	48.79	-	1.3822	67.44	-
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	11.87	-	1.3822	16.41	-
	(3) งานถมคันทาง (EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	69.00	-	1.3822	95.37	-
	- งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	126.62	-	1.3822	175.01	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(1) งานรองพื้นทาง (SUBBASE)							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	154.96	-	1.3822	214.19	-
	- งานรองพื้นดินซีเมนต์ หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	275.14	-	1.3822	380.30	-
	(2) งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	- งานพื้นทางเสริมหินคลุก หนา 0.00 ม.	ลบ.ม.	-	828.03	-	1.3822	1,144.50	-
	(Pavement In-Place Recycling)	ตร.ม.	-	64.73	-	1.3822	89.47	-
	(3) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	418.04	-	1.3822	577.87	-
ยอดยกไป								

สำเนาถูกต้อง


(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอย 6 เกษะทราย ชุมชนเกษะทราย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								-
4	(4) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่ หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	15.50	-	1.3822	21.42	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	(1) งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด							
	- งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด	ตร.ม.	-	35.57	-	1.3822	49.16	-
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	1,162.00	15.98	18,568.76	1.3822	22.09	25,665.74
	(2) - ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว	ตร.ม.	-	60.41	-	1.3822	83.50	-
	(3) งานแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	2,538.81	-	1.3822	3,509.14	-
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,162.00	300.87	349,610.94	1.3822	415.86	483,232.24
	(4) งานผิวทางแบบพาราสเลอริซึล ประเภท 3	ตร.ม.	-	86.43	-	1.3822	119.46	-
	(5) PARA CAPE SEAL							
	- งาน SINGLE SURFACE TREATMENT	ตร.ม.	-	61.26	-	1.3822	84.67	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.95	-	1.3822	16.52	-
	- ผิวทางพาราสเลอริซึลประเภท 3	ตร.ม.	-	86.43	-	1.3822	119.46	-
	(6) CAPE SEAL							
	- งาน CHIP SEAL	ตร.ม.	-	61.26	-	1.3822	84.67	-
	- งานผิวทาง FOG SPRAY	ตร.ม.	-	11.95	-	1.3822	16.52	-
	- ผิวทางเคพซีล	ตร.ม.	-	59.40	-	1.3822	82.10	-
	(7) งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา - ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	346.47	-	1.3822	478.89	-
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	-	117.47	-	1.3822	162.37	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	-	61.14	-	1.3822	84.51	-
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	63.94	-	1.3822	88.38	-
ยอดยกไป								508,897.98

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายงานถนนเทศบาล 2

โครงการ ปรับปรุงถนนเทศบาล 2 เชื่อมซอย 6 เกะทราย ชุมชนเกะทราย หมู่ที่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ยอดยกมา								508,897.98
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)				-		-	-
	(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่							
	ขนาดทางรถกว้าง 6.00 ม.(ชนิดมีทางเดินเท้า)	ม.	-	78,539.90	-	1.3056	102,541.69	-
	(2) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	545.56	-	1.3822	754.07	-
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	915.87	-	1.3822	1,265.92	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	(1) งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
	- ปรับปรุงฝาปิดพัก ค.ส.ล.(เดิม) 0.70x0.70	แห่ง	-	959.71	-	1.3822	1,326.51	-
	- ปรับปรุงฝาปิดพัก ค.ส.ล.(เดิม) 0.90x0.90	แห่ง	-	1,233.88	-	1.3822	1,705.47	-
	- ปรับปรุงระบบประปาและโทรศัพท์	แห่ง	-	-	-	1.3822	-	-
	(2) งานป้ายจราจร							
	- แผ่นป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	4,790.00	-	1.3822	6,620.74	-
	แบบ ต9 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	3,640.00	-	1.3822	5,031.21	-
	แบบ บ3-บ55 + ต1-ต27 (เสาเหล็ก)	ชุด	-	4,240.00	-	1.3822	5,860.53	-
	(3) งานตีเส้นจราจร							
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLADTIC							
	PAINT ระดับ 1 (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	64.87	290.00	18,812.30	1.3822	400.84	26,002.36
	- Rumbleจำนวน - จุด ๆ ละ 3	ตร.ม.	-	580.00	-	1.3822	801.68	-
	- ทางม้าลาย	ชุด	-	580.00	-	1.3822	801.68	-
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	-	2,722.63	-	1.3056	3,554.67	-
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พื้นที่ฝนชุก 1								
รวมค่าก่อสร้าง								534,900.34

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 48/2566

คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง

534,000.00

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบในบัญชีกำหนดราคากลางนี้เป็นราคาอ้างอิง

ของโครงการ

และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (1 งบประมาณ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง



(นายอภิชาติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

/...กรรมการ...

(นายอภิรติ คำบุญ)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายวีรพงศ์ ทาติยะ)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายนิทัศน์ จันดีบ)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชัยยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

27 ก.พ. 2566

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิรติ คำบุญ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง