

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่สาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒.๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ในแผนนี้แต่ขอขยาย)

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์ ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายอภิรติ คำบุญ กรรมการ

๗.๓ นายนิทัศน์ จันดีบ กรรมการ

๗.๔ นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือ่น กรรมการ

## สรุปบัญชีปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สาย

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ชุมชนเหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดย ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุสานเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ชุมชนเหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณราคา เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน.....1.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทงานอาคาร	709,735.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	709,735.45	ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	709,000.00	
	ตัวอักษร	( เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน )	

ขนาดหรือเนื้อที่รวม..... - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ..... - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 647/2567

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบในบัญชีกำหนดราคากลางนี้เป็นราคาค่าจ้างเหมา

ของโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ชุมชนเหมืองแดง ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 150 วัน (1 งวดงาน)

(นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์)

ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิรติ คำบุญ)

กรรมการ  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)

กรรมการ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน)

กรรมการ  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

26

(นายนิทัศน์ จันต๊ะ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายชัยยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

(ลงชื่อ)

## สรุปบัญชีปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สาย

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
โดย ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน.....4.....แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	542,238.10	1.3089	709,735.45	Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%
					เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			709,735.45	ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			709,000.00	
	ตัวอักษร				( เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน )
	ขนาดหรือเนื้อที่รวม.....		ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ .....		บาท/ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่

647 / 2567


ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบในบัญชีกำหนดราคากลางนี้เป็นราคาจำแจ้งเหมา


ของโครงการ


ก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย


และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน

150 วัน (1 งวดงาน)

  
(นายสุเจนต์ ไชแสงจันทร์) ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง


  
(นายนิทัศน์ จันดีบ) กรรมการ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

  
(นายอภิรติ คำบุญ) กรรมการ  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


  
(นายกิตติศักดิ์ ชุ่มเรือน, นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

  
(นายชัยยนต์ ศรีสมุทร)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

สำเนาถูกต้อง

  
(นายนิทัศน์ จันดีบ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



สรุปบัญชีปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

โดย ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

ประมาณการโดย นายอภิรติ คำบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานดินขุดถมกลับฐานราก + บ่อเกรอะ,บ่อซึม	35.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,970.00	4,970.00	
	1.1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- wire mesh ขนาด ศก. 4 มม.	43.00	ตร.ม.	24.58	1,056.94	5.00	215.00	1,271.94	
	- เหล็ก RB 6 มม.	185.00	กก.	24.62	4,554.70	4.40	814.00	5,368.70	
	- เหล็ก RB 9 มม.	255.00	กก.	23.13	5,898.15	4.40	1,122.00	7,020.15	
	- เหล็ก DB 12 มม.	776.00	กก.	22.17	17,203.92	3.60	2,793.60	19,997.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.00	กก.	46.73	2,102.85	-	-	2,102.85	
	1.1.3 ทราฮายบรองพื้นฐานราก + รองพื้น พื้น ค.ส.ล.	5.00	ลบ.ม.	257.00	1,285.00	99.00	495.00	1,780.00	
	1.1.4 งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตทราฮายบรองพื้นฐานราก	0.70	ลบ.ม.	1,705.61	1,193.93	426.00	298.20	1,492.13	
	- คอนกรีต ค่ากำลังอัด 240 KSC.	16.500	ลบ.ม.	1,794.39	29,607.44	532.00	8,778.00	38,385.44	
	1.1.5 งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	90.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,510.00	12,510.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 50% ของไม้แบบทั้งหมด 45.00 ตร.ม.	45.00	ลบ.พ.	235.00	10,575.00	-	-	10,575.00	
	- ไม้เคร่ารัดแบบ	13.50	ลบ.พ.	235.00	3,172.50	-	-	3,172.50	
	- ตะปู	22.50	กก.	56.07	1,261.58	-	-	1,261.58	
	1.1.6 งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	38.00	ท่อน	607.18	23,072.84	210.00	7,980.00	31,052.84	
	- งานสีกันสนิม	88.00	ตร.ม.	58.00	5,104.00	35.00	3,080.00	8,184.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงยกออกไป				106,088.84		43,055.80	149,144.64	

31,052.84  
 (นายอภิรติ คำบุญ) รับผิดชอบ  
 8,184.00  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปบัญชีปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โดย ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

ประมาณการโดย นายอภิรติ คำบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม							รวมค่าวัสดุและค่าแรงยอดยกมา	149,144.64	
	1.2.1 งานมุงหลังคา									
	- แผ่น METAL SHEET ตะเข็บคู่ สีน้ำตาล หนา 4.00 มม.	100.80	เมตร	120.00	12,096.00	-	-	12,096.00		
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	336.00	ตัว	1.50	504.00	-	-	504.00		
	- ค่าแรงมุงหลังคา	72.80	ตร.ม.	-	-	70.00	5,096.00	5,096.00		
	- ครอบข้างหลังคา Metal Sheet	8.60	เมตร	100.00	860.00	70.00	602.00	1,462.00		
	- ปิดจั่วหลังคา Metal Sheet	18.20	เมตร	100.00	1,820.00	70.00	1,274.00	3,094.00		
	- ปั้นลม + เชิงชายไม้สำเร็จ	27.00	เมตร	125.00	3,375.00	70.00	1,890.00	5,265.00		
	1.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
	- งานผนังก่อด้วยอิฐแดง แบบครึ่งแผ่น	88.00	ตร.ม.	266.00	23,408.00	94	8,272.00	31,680.00		
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.	59.00	เมตร	79.00	4,661.00	46	2,714.00	7,375.00		
	1.2.3 งานฉาบปูน									
	- งานฉาบเรียบผนัง	176.00	ตร.ม.	75.00	13,200.00	82	14,432.00	27,632.00		
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	13.50	ตร.ม.	85.00	1,147.50	105	1,417.50	2,565.00		
	1.2.4 งานตกแต่งผิวผนัง									
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ เซรามิค ขนาด 10"x12"	96.50	ตร.ม.	324.00	31,266.00	166	16,019.00	47,285.00		
	1.2.5 งานกระเบื้องห้องน้ำ									
	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12x12 นิ้ว	72.50	ตร.ม.	350.00	25,375.00	158.00	11,455.00	36,830.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงยอดยกไป				223,801.34		106,227.30	330,028.64		

47,285.00  
26  
(รวมค่าวัสดุและค่าแรง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
330,028.64

สรุปบัญชีปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

โดย ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

ประมาณการโดย นายอภิรติ คำบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
								รวมค่าวัสดุและค่าแรงยกยกมา	330,028.64	
1.2.6	งานประตูห้องน้ำ									
-	ประตู บาน UPVC ขนาด 0.70x2.00 เมตร	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00		รวมติดตั้ง
1.2.7	งานประตูห้องน้ำคนพิการ									
-	ประตูบานกระจก กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.00 เมตร	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		รวมติดตั้ง
1.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ									
-	โถส้วมชักโครกเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	450.00	3,150.00	20,650.00		
-	อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์และก๊อกน้ำ	7.00	ชุด	2,300.00	16,100.00	450.00	3,150.00	19,250.00		
-	โถปัสสาวะเซรามิคเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	450.00	2,250.00	22,250.00		
-	สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	35.00	245.00	1,995.00		
-	ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	70.00	490.00	2,240.00		
-	กระจกเงา อ่างล้างหน้า ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.90 เมตร	6.00	ชุด	950.00	5,700.00	120.00	720.00	6,420.00		
-	ก๊อกน้ำ	4.00	จุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00		
-	ท่อPVC 1/2" ชั้น 13.5	10.00	ท่อน	52.34	523.40	-	-	523.40		
-	ท่อPVC 2" ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	211.69	1,270.14	-	-	1,270.14		
-	ท่อPVC 4" ชั้น 8.5	8.00	ท่อน	753.74	6,029.92	-	-	6,029.92		
-	อุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อพร้อมน้ำยา	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00		สำเนาถูกต้อง
-	งานเดินท่อประปาและน้ำเสีย	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
-	งานบ่อเกรอะ(ถังบำบัด) -บ่อซึม	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	2,000.00	4,000.00	26,000.00		
										(นายนิติคน จันต๊ะ)
										วิศวกรโยธาชำนาญการ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงยกยกไป				346,424.80		124,012.30	470,437.10		



สรุปบัญชีปริมาณงานและราคาเพื่อเป็นราคากลาง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.4 แผ่นที่ 4

โดย ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 32.40 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุสานเหมืองแดง ชุมชนเหมืองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่สายกำหนด

ประมาณการโดย นายอภิรติ คำบุญ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								รวมค่าวัสดุและค่าแรงยอดยกมา	470,437.10
1.2.9	งานไฟฟ้าและอุปกรณ์								
-	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	500.00	500.00	4,100.00	
-	ชุดหลอด FLUORESCENT 1X 18 W.	13.00	ชุด	545.00	7,085.00	115.00	1,495.00	8,580.00	
-	สวิทช์เปิด - ปิด ไฟฟ้า	7.00	ชุด	75.00	525.00	115.00	805.00	1,330.00	
-	ท่อPVC (สีเหลือง) คละขนาด	1.00	งาน	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
-	สายไฟ คละขนาด	2.00	ม้วน	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, กิพเดินสายและอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
-	ค่าแรงเดินสายและอุปกรณ์อื่น ๆ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.30	งานทาสี								
-	ทาสีภายนอกอาคาร	79.50	ตร.ม.	44.00	3,498.00	34.00	2,703.00	6,201.00	
1.4	งานอื่น ๆ								
-	ขัดหยาบพื้น คสล. พร้อมเขาระ่องก้างปลา	5.00	ตร.ม.	109.00	545.00	95.00	475.00	1,020.00	
-	งานช่องระบายอากาศเหล็กกลม ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	400.00	800.00	198.00	396.00	1,196.00	
-	ฉากกันระหว่างโถปัสสาวะ	6.00	อัน	1,000.00	6,000.00	250.00	1,500.00	7,500.00	
-	ราวจับทรงตัว ติดตั้งที่ผนัง	2.00	อัน	1,250.00	2,500.00	200.00	400.00	2,900.00	
-	ราวจับทรงตัว ติดตั้งที่อ่างล้างหน้า	1.00	อัน	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
-	เคาเตอร์อ่างล้างมือ	7.50	เมตร	750.00	5,625.00	250.00	1,875.00	7,500.00	
-	งานฝ้าเพดานภายในแบบกันชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่า C - Line	32.40	ตร.ม.	260.00	8,424.00	-	-	8,424.00	
-	งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่า C -	40.40	ตร.ม.	250.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด				404,926.80		137,311.30	542,238.10	

สำเนา  
8,424.00  
(นายนิทัศน์ จันทิพย์)  
10,100.00  
วิศวกรโยธาชำนาญการ